

デイ・ホーム等々力 修繕及び改修仕様書

番号	種別	名称	適用	数量	単位	備考
1	仮設工事	養生		1	式	
2		片付清掃		1	式	
3		資材搬入		1	式	
4		場内小運搬		1	式	
5		クリーニング		1	式	
6		産廃処分		1	式	
7	解体工事	トイレ・バス解体	パネーション・天井	1	室	
8		トイレ・バス解体	便器・化粧台・SKシンク	1	式	
9		相談室	床カーペット・巾木 撤去	1	室	
10		廊下・談話コーナー	カーペットタイル撤去	38	m <sup>3</sup>	
11		健康管理室	床長尺シート剥がし	1	室	
12		スタッフルーム/配膳室	長尺シート剥がし・巾木撤去	1	室	
13		脱衣室	床フロアタイル 剥がし	1	室	
14		脱衣室	洗面化粧台撤去	1	セット	
15		浴室	水栓 撤去	4	ヶ所	
16		テイルーム タタミ撤去	畳 処分	6	枚	
17		屋上テラス 舗装材撤去		60	m <sup>2</sup>	
18		給湯器		1	式	
19		廃材搬出費		1	式	
20	木工事	トイレ・バス 天井下地+PB貼		13	m <sup>2</sup>	
21		トイレ・バス 間仕切り		11	m <sup>2</sup>	
22		トイレ・バス 壁フカシ		4	m <sup>2</sup>	
23		トイレ・バス 建具取付		2	本	
24		トイレ・バス 壁PB貼		32	m <sup>2</sup>	
25		トイレ・バス 壁化粧パネ貼		65	m <sup>2</sup>	
26		トイレ・バス 壁化粧パネ 材		29	枚	
27		トイレ・バス 化粧パネ 部材	見切り・専用接着剤	1	式	
28		トイレ・バス 下地補強	金物下地含む	1	式	
29		トイレ・バス カウンター取付		1	式	
30		トイレ・バス 建具 パナソニック	PA柄 引き戸 W1871	1	セット	
31		トイレ・バス 建具 パナソニック	PA柄 引き戸 W1645	1	セット	
32		トイレ・バス 化粧パネ 取合シール		1	式	
33	左官・タイル工事	トイレ・バス 床下地不陸調整	カチオン処理	13	m <sup>2</sup>	39
34		下地調整材 材	速硬カチオンローラー	2	セット	
35		下地調整材 材	カチオンタイトF	3	セット	
36	塗装工事	廊下・談話コーナー	天井塗装	37	m <sup>2</sup>	
37		テイルーム	天井塗装	78	m <sup>2</sup>	
38		浴室 入口扉塗装	両面	1	本	
39		脱衣所 扉塗装	両面	2	本	
40	内装仕上工事	相談室 クロス貼替		37	m <sup>2</sup>	
41		健康管理室 クロス貼替		35	m <sup>2</sup>	
42		配膳室 クロス貼替		38	m <sup>2</sup>	
43		テイルーム クロス貼替		95	m <sup>2</sup>	
44		トイレ・バス クロス貼替		13	m <sup>2</sup>	
45		相談室 タイルカーペット貼手間		13	m <sup>2</sup>	
46		相談室 タイルカーペット材	NT-350S 同等品	49	m <sup>2</sup>	
47		廊下・談話コーナー タイルカーペット貼手間		37	m <sup>2</sup>	
48		廊下・談話コーナー タイルカーペット材	NT-350S 同等品	245	m <sup>2</sup>	
49		健康管理室 床 塩ビシート貼手間		14	m <sup>2</sup>	
50		健康管理室 床 塩ビシート 材	エスリューム・ウット <sup>®</sup> II	5	m	
51		配膳室 床長尺塩ビシート貼手間		25	m <sup>2</sup>	
52		配膳室 床長尺塩ビシート 材	エスリューム・ウット <sup>®</sup> II	12	m	
53		テイルーム 床長尺塩ビシート貼手間		76	m <sup>2</sup>	
54		テイルーム 床長尺塩ビシート 材	エスリューム・ウット <sup>®</sup> II	45	m	
55		トイレ・バス 床長尺塩ビシート貼手間		13	m <sup>2</sup>	
56		トイレ・バス 床長尺塩ビシート 材	エスリューム・ウット <sup>®</sup> II	8	m	
57		脱衣室 床長尺塩ビシート貼手間		10	m <sup>2</sup>	
58		脱衣室 床長尺塩ビシート 材	エスリューム・ウット <sup>®</sup> II	5	m	
59		塩ビシート施工部 ツツ巾木		75	m	
60		長尺シート 部材	専用接着剤・溶接棒	1	式	
61	タタミパネ用 畳		6	枚		

62	電気工事	トイレマスA 既存照明撤去		1	式	
63		トイレマスA 電灯配線やり替え		1	式	
64		トイレマスA コンセント・スイッチ配線		1	式	
65		トイレマスA 照明器具取付		1	式	
66		トイレマスA 照明器具	ダウンライト6か所	1	式	
67	給排水設備工事	配管止水プラグ止め処理		1	式	
68		トイレマスA 配管工事	給水	4	ヶ所	
69		トイレマスA 配管工事	排水	2	ヶ所	
70		トイレマスA 機器取付	便器+手摺	2	ヶ所	
71		トイレマスA 機器取付	化粧台	2	ヶ所	
72		浴室 水栓取付		4	ヶ所	
73		脱衣室 洗面器取付		1	ヶ所	
74	衛生設備機器工事	浴室 シャワー水栓	TOTO TMF44E1R	4	セット	
75		トイレマスA 便器	TOTO CFS497BMC	2	台	
76		トイレマスA ウォシュレット	TOTO TCF5840AUPR	2	台	
77		トイレマスA 跳ね上げ手摺	TOTO EWC731#SY	2	台	
78		トイレマスA L型手摺	TOTO T112CL10#SY	2	台	
79		トイレマスA 洗面化粧台W900	LIXIL エスタ 温水器付	2	台	
80		脱衣室 洗面化粧台	TOTO MVRS45P	1	台	
81		脱衣室 単水栓	TOTO TLG04101J	1	台	
82	エクステリア その他工事	防災工事 火災報知機移設	2ヶ所移動	1	式	官庁届出共
83		給湯器32号	GS-3200GW	4	台	
84		同上 リモコン	MC500+FMC-03	1	セット	
85		2台用配管部材セット		2	セット	
86		取付施工費	ラッキング別途	1	式	

※ メーカー及び仕様は、同等品以上に関り変更可能